

Strassenraumgestaltung
Zürcherstrasse Ost

Furtalstrasse bis Dielsdorferstrasse

Teilstück: Meierwiesenstrasse bis Furtalstrasse

Erneuerung Fahrbahn, Gehwege und Beleuchtung
Kanalbau Dielsdorferstrasse
Neubau Bushaltestellen
Erneuerung Wasserleitung
Erneuerung Werkleitungen

Situation 1:200

Ausführungsprojekt 2021

efp Ingenieure Planer Geometer
EFP AG - Affolternstrasse 18 - 8105 Regensdorf
Telefon 044 843 41 41 - www.efp.ch - info@efp.ch

Plan-Nr. 19080.712
Grösse: 75/147
Teilbilder: 7100-7116,7126

Datum: 30.04.2021
Rev.:
Projektbearbeiter: mad
Zeichnen: var / vet

Legende:

- Projekt = Natursteine
- 01 Belagrand, TBA 601
11 Bordstein, TBA 611
12 Bordstein gekippt, TBA 612A
13 Bord- / Wasserstein, TBA 613
31 Stielplatte 8/25 cm, TBA 631
32 Stielplatte 8/25 cm mit Wasserstein, TBA 632
- Mischwasserleitung neu
SA 700 neu mit Ableitung
PP SNA 160 / ES neu
Wasserleitung neu
EKZ - Beleuchtungsleitung neu
EKZ - Leitung neu
Kanalsteibei neu / best.
Instakom - Leitung neu
Instakom - Schacht neu
Gussdeckel / Gussrost (Kanalisation) neu / anpassen
- Deckel Plattensticht anpassen (Swisscom)
Deckel ersetzen und anpassen (Werke)
Schieberkappen neu
Abbruch best. Leitungen, Schächte, Sammler
Wasserleitung best.
EKZ - Leitung best.
Gasleitung best.
Instakom - Leitung best.
Swisscom - Leitung best.
Kanalisation best.
- Fugenbehandlung (Belagsfugen, Schächte)
AC T oder AC B: Fugenpaste
AC: Fugenband
- Planum ME > 100 MN/m², EV > 75 MN/m², f < 2,5
Planum ME > 30 MN/m², EV > 23 MN/m², f < 2,5
- Abdeckung Abschluss inkl.
Höhenverhältnisse durch Unternehmer.
Abnahme durch Bauleitung.

Bord-, Bund- und Wassersteine auf
Belagsseile linienbündig versetzen.

Ale Abschlüsse und Plattenungen mit frostausstehendstem
Fugenmittel ausfüllen (Typ: Sarnco 85 oder ghw).

Fugenbreite bei Randsteinen mind. 10 mm.

Dilatationsfuge alle max. 15 m, Fugenbreite mind. 15 mm
(Polyethyl-Hartschaumplatte 15 mm und anschliessend
Fugendichtungsmasse Typ: Sikaflex PRO-3 WF oder ghw).

- Erneuerung Fahrbahn
4,5 cm AC T 22 S
10,0 cm AC T 22 S
- Erneuerung Gehweg
2,5 cm AC 8 N
6,0 cm AC T 16 N
Bushaltestelle (Betondecke)
gemäss Norm TBA 206
- Zusätzlicher Belag unter Bushaltestelle
8,0 cm AC T 22 N
- Belag vor/nach Bushaltestelle
4,5 cm AC 11 S
10,0 cm AC 22 H
Erneuerung Fahrbahn Seitenstrassen
4,0 cm AC 11 N
9,0 cm AC T 22 N
- Mehrzweckstreifen
- Anpassung Belag
- Granit-Pflasterung neu
- Anpassung Bogenpflasterung
- Anpassung Verbundsteine
- Anpassung Rasengittersteine
- Inseilpflasterung
- Anpassung Kies-Chaussierung
- Anpassung Sträucher / Hecke
- Anpassung Rabatte / Wiese
- best. Verbundsteine
- best. Kies-Chaussierung
- best. Rasengittersteine
- best. Bogenpflasterung
- best. Sträucher / Hecke
- Baum neu / best.
- Höhe in m o.M.
- Vor Bauarbeiten bestehende
Werkleitungen sondieren!

Bauvorhaben Werke:
EKZ gemäss Projektplan EKZ, Erneuerung Beleuchtung
Instakom gemäss Projektplan Instakom

Grunddaten:			Grunddaten:		
EFP AG	Arbeitsliche Vermessung	15.11.2019	EKZ	Werkleitungen	15.11.2019
EFP AG	Feldaufnahmen	10.12.2019	Swisscom	Werkleitungen	14.11.2019
EFP AG	Abwasser	20.06.2019	kna (Instakom)	Werkleitungen	20.06.2019
EFP AG	Wasser	20.06.2019	Energie 360°	Gesetzgebungen	15.11.2019
			LSA	Werkleitungen	14.11.2019

